

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - ESTACIONAMENTO - RIO BRANCO 411												
Código	Identificação	Local	Serviço	und	Quantidade	Dimensões					TOTAL	
						D01	D02	D03	D04	D05	fator	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
SP.ADM.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA			MES	4,00							4,00
SP.REG.01	REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA)			UN	1,00							1,00
SP.TPM.01	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024			m²		24,00		2,10				50,40
SP.MTG.01	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples			pg	120,00						4,00	480,00
SP.AT.01	Andaime tubular metálico simples - peça x dia			PdO	60,00						20,00	1.200,00
SP.ALUM.01	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)			m²	1,00	10,00	2,00					20,00
SP.VN.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	12,00						90,00	1.080,00
SP.ESC.01	BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRTORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES			m²	1,00	10,00	2,00					20,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
DR.DML.01.01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m²		61,05		3,00				183,14
DR.DML.01.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m²		28,32		3,00				84,95
DR.DML.01.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m²		12,68		3,00				38,05
DR.DML.01.04	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m²		33,00		0,50			2,00	33,00
DR.DML.01.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m²		4,40		1,70			4,00	29,92
DR.DML.01.06	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m²		1,51		0,50			2,00	1,51
DR.DML.01.07	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m²		0,40		1,70			4,00	2,72
DR.DML.01.08	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO)	m²		32,03		0,50			2,00	32,03
DR.DML.01.09	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO) - PILARES	m²		7,21		1,70			4,00	49,03
DR.DML.02	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m³	1.582,00				0,05			79,10
DR.DML.03	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			m³		17,85		2,20			0,20	7,85
DR.RGM.01	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²	15,00	2,80		1,70				71,40
DR.RGM.02	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²		3,18		1,70				5,41
DR.RGM.03	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²		2,04		1,70				3,47
DR.RGM.04	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²		1,51		1,70				2,57
DR.RGM.05	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²		2,84		1,70				4,83
DR.RGM.06	RETRADA DE GRADIL EM ALUMÍNIO OU FERRO		GRADES DE ENTORNO	m²		3,36		1,70				5,71
DR.CMDE.01	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			m³	103,00							103,00
DR.TCB.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	103,00						30,00	3.090,00
DR.RPM.01	RETRADA DE PORTÃO METÁLICO		PORTÃO DE ENTRADA - RUA PRINCESA ISABEL	m²		3,51						3,51
DR.RPM.02	RETRADA DE PORTÃO METÁLICO		PORTÃO DE ENTRADA - AV. RIO BRANCO	m²		2,80						2,80
FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA												
CONC.01.01	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES	m³	3,10							3,10
CONC.01.02	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		CONCRETAGEM DE LAJE	m³	3,60							3,60
CONC.01.03	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		CONCRETAGEM DE VIGAS	m³	3,80							3,80
CONC.02.01	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA	m³	1,23							1,23
FUND.FORM.01.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		FÓRMA SAPATA CORRIDA	m²	16,30							16,30
FUND.FORM.01.02	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		FÓRMA SAPATA ISOLADA	m²	6,00	0,80		0,25			4,00	4,80
INF.FORM.VG.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		FÓRMA VIGAS	m²	38,00							38,00
INF.FORM.PLC.01	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		FÓRMA PILARES	m²	26,04							26,04
INF.FORM.LJ.01	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		FÓRMA LAJE	m²	40,00							40,00
INF.ARM.PV.01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO DE VIGA	KG	40,00							40,00
INF.ARM.PV.02.01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO DE VIGA	KG	106,00							106,00
INF.ARM.PV.02.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO PILARES	KG	91,14							91,14
INF.ARM.PV.03.01	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO DE VIGA	KG	75,00							75,00
INF.ARM.PV.03.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO PILARES	KG	20,10							20,10
INF.ARM.LJ.01	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		ARMAÇÃO DA LAJE MACIÇA	KG	255,00							255,00
FUND.ARM.01.01	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA	KG	40,00							40,00
FUND.ARM.02	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA	KG	22,00							22,00
FUND.ARM.03.01	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA	KG	39,00							39,00
FUND.ARM.03.02	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA	KG	56,86							56,86
INF.CTP.AS.01	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021		CONTRAPISO - GUARITA	m²	6,47							6,47
INF.CTP.AS.02	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021		CONTRAPISO - DEPOSITO	m²	6,11							6,11
INF.CTP.AM.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021		CONTRAPISO - BWC	m²	4,00							4,00
INF.CTP.AM.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021		CONTRAPISO - CIRCULAÇÃO	m²	6,12							6,12
INF.PSI.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	ESTACIONAMENTO	CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS	m²	655,47							655,47
INF.CALC.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			m²		34,00	1,50					51,00
INF.CALC.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			m²		18,00	2,00					36,00
INF.CALC.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022			m²		32,00	5,00					160,00
FUND.ESC.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024			m³	6,00	1,30	1,60	1,30				16,22
FUND.ESC.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021			m³		27,24	0,40	0,25				2,72
FUND.REAT.01.01	Resteio manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação			m²	20,00							20,00
INF.CONC.PC.01	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	VAGAS CENTRAIS DO ESTACIONAMENTO	m²	277,50				0,07			19,43
INF.CONC.PC.02	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	VAGAS LATERAIS - LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m²	256,00				0,07			17,92
INF.CONC.PC.03	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	VAGAS LATERAIS - LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m²	162,82				0,07			11,40
INF.CONC.PC.04	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	VAGAS LATERAIS - LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m²	112,50				0,07			7,88
INF.CONC.PC.05	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS (07 VAGAS)	m²	13,89				0,07			0,97
INF.CONC.PC.06	ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS (05 VAGAS)	m²	9,80				0,07			0,69
FUND.CM.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024			m²	3,84							3,84
INF.AL.V.VED.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPOSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m²	2,00	5,00		2,40				24,00
INF.AL.V.VED.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m²		4,15		2,40				9,96
INF.AL.V.VED.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	GUARITA	PAREDE GUARITA	m²		2,20		2,40				5,28
INF.AL.V.VED.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	GUARITA	PAREDES DEPOSITO E BWC	m²	2,00	2,50		2,40				12,00
INF.AL.V.VED.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	GUARITA	MURO FRONTAL - GUARITA AO PORTÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS	m²		10,50		2,40				25,20
INF.AL.V.VED.06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	5,00		0,60				6,00

INF-ALV-VE07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_ AF_ 12/2021	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	0,60			1,20
INF-ALV-VE08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_ AF_ 12/2021	JARDIM	MURETA DE JARDINS	m³	75,74	0,10			7,57
INF-ALV-VE09	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_ AF_ 12/2021	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m³	17,99	2,20			39,58
INF-ALV-VE10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL_ AF_ 12/2021	PLATIBANDA	PLATIBANDA	m³	28,25	1,20			33,90
INF-VG-01.01	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2024		J1 - DEPOSITO	M	2,85				2,85
INF-VG-01.02	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2025		J2 - BANHEIRO	M	1,60				1,60
INF-VG-01.03	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2026		J3 - GUARITA	M	7,30				7,30
INF-VG-01.04	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2027		P2 - GUARITA E DEPOSITO	M	2,00	1,50			3,00
INF-VG-01.05	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2028		P1 - BWC	M		1,40			1,40
INF-CVG-01	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2024		J1 - DEPOSITO	M		2,85			2,85
INF-CVG-02	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2024		J2 - BANHEIRO	M		1,60			1,60
INF-CVG-03	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA. ESPESSURA DE "10" CM. AF_ 03/2024		J3 - GUARITA	M		7,30			7,30
ACABAMENTOS									
ACB-CHAP.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m³	61,05	3,00			1,00 183,1
ACB-CHAP.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m³	28,32	3,00			1,00 84,95
ACB-CHAP.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m³	12,68	3,00			1,00 38,05
ACB-CHAP.04	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m³	33,00	0,50			2,00 33,00
ACB-CHAP.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m³	4,40	1,70			4,00 29,92
ACB-CHAP.06	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m³	1,51	0,50			2,00 1,51
ACB-CHAP.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m³	0,40	1,70			4,00 2,72
ACB-CHAP.08	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO)	m³	32,03	0,50			2,00 32,03
ACB-CHAP.09	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL - PILARES	m³	7,21	1,70			4,00 49,03
ACB-CHAP.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPOSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m³	2,00	5,00	2,40		2,00 48,00
ACB-CHAP.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m³	4,15	2,40			2,00 19,92
ACB-CHAP.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	GUARITA	PAREDE GUARITA	m³	2,20	2,40			2,00 10,56
ACB-CHAP.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	GUARITA	PARADES DEPOSITO E BWC	m³	2,00	2,50	2,40		2,00 24,00
ACB-CHAP.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m³	2,00	5,00	0,60		2,00 12,00
ACB-CHAP.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m³	2,00	0,60			2,00 2,40
ACB-CHAP.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	JARDIM	MURETA DE JARDINS	m³	75,74	0,10			2,00 15,15
ACB-CHAP.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m³	17,99	2,20			2,00 79,17
ACB-CHAP.18	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022		MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO	m³	48,54				48,54
ACB-CHAP.19	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022		MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO	m³	33,00	2,60			85,80
ACB-CHAP.20	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO_ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL_ AF_ 10/2022	GUARITA	PLATIBANDA	m³	28,25	1,20			2,00 67,80
ACB-RBC.01	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m³	61,05	3,00			1,00 183,14
ACB-RBC.02	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m³	28,32	3,00			1,00 84,95
ACB-RBC.03	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m³	12,68	3,00			1,00 38,05
ACB-RBC.04	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m³	33,00	0,50			2,00 33,00
ACB-RBC.05	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m³	4,40	1,70			4,00 29,92
ACB-RBC.06	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m³	1,51	0,50			2,00 1,51
ACB-RBC.07	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m³	0,40	1,70			4,00 2,72
ACB-RBC.08	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL	m³	32,03	0,50			2,00 32,03
ACB-RBC.09	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL - PILARES	m³	7,21	1,70			4,00 49,03
ACB-RBC.10	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPOSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m³	2,00	5,00	2,40		2,00 48,00
ACB-RBC.11	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m³	4,15	2,40			2,00 19,92
ACB-RBC.12	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	GUARITA	PAREDE GUARITA	m³	2,20	2,40			2,00 10,56
ACB-RBC.13	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	GUARITA	PARADES DEPOSITO E BWC	m³	2,00	2,50	2,40		2,00 24,00
ACB-RBC.14	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m³	2,00	5,00	0,60		2,00 12,00
ACB-RBC.15	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m³	2,00	0,60			2,00 2,40
ACB-RBC.16	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	JARDIM	MURETA DE JARDINS	m³	75,74	0,10			2,00 15,15
ACB-RBC.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m³	17,99	2,20			2,00 79,17
ACB-RBC.18	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024		MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO	m³	48,54				48,54
ACB-RBC.19	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024		MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO	m³	33,00	2,60			85,80
ACB-RBC.20	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	GUARITA	PLATIBANDA	m³	28,25	1,20			2,00 67,80
ACB-FS.01	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m³	61,05	3,00			1,00 183,14
ACB-FS.02	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m³	28,32	3,00			1,00 84,95
ACB-FS.03	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m³	12,68	3,00			1,00 38,05
ACB-FS.04	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m³	33,00	0,50			2,00 33,00
ACB-FS.05	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m³	4,40	1,70			4,00 29,92
ACB-FS.06	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m³	1,51	0,50			2,00 1,51
ACB-FS.07	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m³	0,40	1,70			4,00 2,72
ACB-FS.08	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL	m³	32,03	0,50			2,00 32,03
ACB-FS.09	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL - PILARES	m³	7,21	1,70			4,00 49,03
ACB-FS.10	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPOSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m³	2,00	5,00	2,40		2,00 48,00
ACB-FS.11	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m³	4,15	2,40			2,00 19,92
ACB-FS.12	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA	m³	2,20	2,40			2,00 10,56
ACB-FS.13	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PARADES DEPOSITO E BWC	m³	2,00	2,50	2,40		2,00 24,00
ACB-FS.14	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANJAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m³	2,00	5,00	0,60		2,00 12,00

ACB FS 15	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	0,80		2,00	2,40
ACB FS 16	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	JARDIM	MURETA DE JARDIM	m²	75,74	0,10		2,00	15,15
ACB FS 17	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m²	17,99	2,20		2,00	79,17
ACB FS 18	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023		MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO	m²	48,54				48,54
ACB FS 19	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023		MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO	m²	33,00	2,60			85,80
ACB FS 20	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PLATIBANDA	m²	28,25	1,20		2,00	67,80
ACB EMAS 01	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m²	2,00	5,00	2,40	1,00	24,00
ACB EMAS 02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m²	4,15	2,40	1,00	1,00	9,96
ACB EMAS 03	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA	m²	2,20	2,40	1,00	1,00	5,28
ACB EMAS 04	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDES DEPÓSITO E BWC	m²	2,00	2,50	2,40	2,00	24,00
ACB TXT 01	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m²	61,05	3,00		1,00	183,14
ACB TXT 02	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m²	28,32	3,00		1,00	84,95
ACB TXT 03	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m²	12,68	3,00		1,00	38,05
ACB TXT 04	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m²	33,00	0,50		2,00	33,00
ACB TXT 05	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m²	4,40	1,70		4,00	29,92
ACB TXT 06	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m²	1,51	0,50		2,00	1,51
ACB TXT 07	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m²	0,40	1,70		4,00	2,72
ACB TXT 08	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL	m²	32,03	0,50		2,00	32,03
ACB TXT 09	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL - PILARES	m²	7,21	1,70		4,00	49,03
ACB TXT 10	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m²	2,00	5,00	2,40	1,00	24,00
ACB TXT 11	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m²	4,15	2,40	1,00	1,00	9,96
ACB TXT 12	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA	m²	2,20	2,40	1,00	1,00	5,28
ACB TXT 13	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	5,00	0,80	2,00	12,00
ACB TXT 14	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	0,80	2,00	2,00	2,40
ACB TXT 15	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	JARDIM	MURETA DE JARDIM	m²	75,74	0,10		2,00	15,15
ACB TXT 16	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m²	17,99	2,20		2,00	79,17
ACB TXT 17	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ENTRADA	MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO	m²	48,54				48,54
ACB TXT 18	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	ENTRADA	MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO	m²	33,00	2,60			85,80
ACB TXT 19	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	PLATIBANDA	m²	28,25	1,20		2,00	67,80
ACB PTL 01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO)	m²	61,05	3,00		1,00	183,14
ACB PTL 02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (VIZINHO)	m²	28,32	3,00		1,00	84,95
ACB PTL 03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	POSTERIOR (VIZINHO)	m²	12,68	3,00		1,00	38,05
ACB PTL 04	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES)	m²	33,00	0,50		2,00	33,00
ACB PTL 05	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES	m²	4,40	1,70		4,00	29,92
ACB PTL 06	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES	m²	1,51	0,50		2,00	1,51
ACB PTL 07	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES	m²	0,40	1,70		4,00	2,72
ACB PTL 08	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL	m²	32,03	0,50		2,00	32,03
ACB PTL 09	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	MURO FRONTAL - PILARES	m²	7,21	1,70		4,00	49,03
ACB PTL 10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES	m²	2,00	5,00	2,40	2,00	48,00
ACB PTL 11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES	m²	4,15	2,40		2,00	19,92
ACB PTL 12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDE GUARITA	m²	2,20	2,40		2,00	10,56
ACB PTL 13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	PAREDES DEPÓSITO E BWC	m²	2,00	2,50	2,40	2,00	24,00
ACB PTL 14	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	5,00	0,80	2,00	12,00
ACB PTL 15	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO DE MOTOS	m²	2,00	0,80	2,00	2,00	2,40
ACB PTL 16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	JARDIM	MURETA DE JARDIM	m²	75,74	0,10		2,00	15,15
ACB PTL 17	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	ENTRADA	MURO POSTERIOR	m²	17,99	2,20		2,00	79,17
ACB PTL 18	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023		MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO	m²	48,54				48,54
ACB PTL 19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023		MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO	m²	33,00	2,60			85,80
ACB PTL 20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	PLATIBANDA	m²	28,25	1,20		2,00	67,80
ACB REV 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_PE	GUARITA	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	m²	3,85	2,20			8,47
ACB REV 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_PE	BWC	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	m²	2,50	1,60			4,00
ACB REV 03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_PE	DEPÓSITO	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	m²	2,50	3,25			8,13
ACB REV 04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 02/2023_PE	CIRCULAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO	m²	8,12				8,12
ACB RDP 01	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_ 02/2023	GUARITA	RODAPE	M	2,00	6,05			12,10
ACB RDP 02	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_ 02/2023	DEPÓSITO	RODAPE	M	2,00	5,75			11,50
ACB RDP 03	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_ 02/2023	CIRCULAÇÃO	RODAPE	M		13,13			13,13
ACB FG 01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_ 08/2023_PS	GUARITA	FORRO DE GESSO	m²	3,85	2,20			8,47
ACB FG 02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_ 08/2023_PS	BWC	FORRO DE GESSO	m²	2,50	1,60			4,00
ACB FG 03	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_ 08/2023_PS	DEPÓSITO	FORRO DE GESSO	m²	2,50	3,25			8,13
ACB FS FG 01	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	GUARITA	FORRO DE GESSO	m²	3,85	2,20			8,47
ACB FS FG 02	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	BWC	FORRO DE GESSO	m²	2,50	1,60			4,00
ACB FS FG 03	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	DEPÓSITO	FORRO DE GESSO	m²	2,50	3,25			8,13
ACB EMAS FG 01	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	GUARITA	FORRO DE GESSO	m²	3,85	2,20			8,47
ACB EMAS FG 02	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	BWC	FORRO DE GESSO	m²	2,50	1,60			4,00
ACB EMAS FG 03	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	DEPÓSITO	FORRO DE GESSO	m²	2,50	3,25			8,13
ACB PTL FG 01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	GUARITA	FORRO DE GESSO	m²	3,85	2,20			8,47
ACB PTL FG 02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	BWC	FORRO DE GESSO	m²	2,50	1,60			4,00
ACB PTL FG 03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	DEPÓSITO	FORRO DE GESSO	m²	2,50	3,25			8,13
ACB PPT GM 01	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2	ENTORNO	GRADE DE PROTEÇÃO	m²	54,94	1,70			93,39
ACB PPT GM 02	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P3	m²	0,90	2,10			1,89
ACB PPT GM 03	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		PORTÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS - P4	m²	4,00	2,10			8,40
ACB PPT GM 04	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P5	m²	2,80	2,20			6,16
ACB PPT GM 05	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J2	m²	1,00	0,50			0,50
ACB PPT GM 06	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxal dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J3	m²	2,15	1,05			2,26
ACB PAC GM 01	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ENTORNO	GRADE DE PROTEÇÃO	m²	54,94	1,70			93,39
ACB PAC GM 02	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P3	m²	0,90	2,10			1,89
ACB PAC GM 03	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		PORTÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS - P4	m²	4,00	2,10			8,40
ACB PAC GM 04	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P5	m²	2,80	2,20			6,16
ACB PAC GM 05	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J2	m²	1,00	0,50			0,50
ACB PAC GM 06	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J3	m²	2,15	1,05			2,26
ACB PST 01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024			m²	2,00	1,20	0,30		0,72
ACB RP 01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE			m²	2,00	1,60	2,40		7,68
ACB RP 02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 02/2023_PE			m²	2,00	2,50	2,40		12,00
ACB CHAP TT 01	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_ 10/2022			m²	8,12				8,12

4/5

HID.AF.TB.01.05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022								M		5,30						5,30
HID.AF.TB.01.08	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								M		2,00						2,00
HID.AF.JL.01	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								UN	2,00							2,00
HID.AF.JL.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								UN	5,00							5,00
HID.AF.RG.01	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014								UN	1,00							1,00
HID.AF.RG.02	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								UN	1,00							1,00
HID.AF.TÊ.01	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								UN	1,00							1,00
HID.AF.TÊ.02	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								UN	3,00							3,00
HID.ESG.RL.01	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								UN	1,00							1,00
HID.ESG.TB.01.01	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								ENCAMINHAMENTO - BACIA SANITÁRIA A CAIXA DE INSPEÇÃO	M	6,00						6,00
HID.ESG.TB.01.02	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022									M	30,00						30,00
HID.ESG.TB.02.01	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								ENCAMINHAMENTO HORIZONTAL - LAVATÓRIO	M	2,00						2,00
HID.ESG.TB.02.02	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								ENCAMINHAMENTO VERTICAL - LAVATÓRIO	M	1,00						1,00
HID.ESG.TB.03	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								VENTILAÇÃO	M	3,50						3,50
HID.ESG.JL.01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								UN	2,00							2,00
HID.ESG.TB.04	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								ENCAMINHAMENTO - RALO SIFONADO	M	2,00						2,00
HID.ESG.JL.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022									UN	1,00						1,00
HID.ESG.JL.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								UN	1,00							1,00
HID.ESG.TM.01	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								UN	1,00							1,00
HID.ESG.TÊ.01	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								UN	1,00							1,00
HID.ESG.JC.01	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm								un	2,00							2,00
HID.ESG.CX.01	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020								UN	3,00							3,00
HID.ESG.BR.01	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								UN	1,00							1,00
DEMARCAÇÃO DE VAGAS																	
DV.PTL.01	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021																
DV.PTL.02	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021																
DV.PTS.01	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.02	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.03	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.04	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.05	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.06	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
DV.PTS.07	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021																
ESQUADRIAS																	
ESQ.PTC.01	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS																
ESQ.PTC.02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS																
ESQ.PTA.01	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019																
ESQ.PAA.01	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.PAA.02	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.JNL.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.JNL.01.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.JNL.01.03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.JNL.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.JNL.03	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.GM.02.01	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019																
ESQ.GM.02.02	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019																
ESQ.GM.01.01	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.GM.01.02	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.GM.01.03	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.GM.01.04	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.GM.01.05	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.GM.01.06	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021																
ESQ.CM.01.01	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.CM.01.02	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.CM.01.03	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.CM.01.04	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
ESQ.CM.01.05	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																
JARDINS																	
JARD.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024																
JARD.02	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024																
JARD.03	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024																
JARD.04	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024																
AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS																	
AUT.PT.01	AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSIVE FERRAGENS, VIGA 1", ROLDANA PINO, BATEDOR E MOTOR PPA 14CV - 220V																
EOP.AC.01	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE																
AC.TB.01	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015																
AC.TB.02	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015																
ENTREGA DA OBRA																	
EO.LPZ.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA																
EO.RT.01	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023																