

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - MOSSORÓ - CLÍNICA INTEGRADA															
Código	Tópico	Prancha	Identificação	Etapa	Local	Serviço	und	Quantidade	Dimensões						TOTAL
									D01	D02	D03	D04	D05	fator	
SERVIÇOS PRELIMINARES															
SP.RO.01			REGULARIZAÇÃO		REGULARIZAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA)	UN	1,00							1,00
SP.ADM.01			ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA	MES	2,00							2,00
SP.TAP.01			TAPUME		TAPUME	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²		7,67		2,20				16,86
SP.ATMS.01			Andaime		Andaime	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	4,00						60,00	240,00
SP.MDA.01			Montagem		Montagem	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	4,00						7,00	28,00
SP.BC.01			BARRACAÇÃO		BARRACAÇÃO	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempoldado	m²		3,00	5,00					15,00
REMOÇÕES E RETIRADAS															
RETIRADAS															
RT.RE.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²		2,16		2,10				4,54
RT.RRJ.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento de chapauz, caixão e ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01	m²		1,90		1,55				2,95
RT.RAC.01			SALAS EXISTENTES		SALAS EXISTENTES	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	3,00							3,00
RT.RL.01			BWC MASC. E FEM.		BWC MASC. E FEM.	Remoção de lavatório	un	2,00							2,00
RT.RP.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		0,80		2,10				1,68
RT.RP.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		0,80		2,10				1,68
RT.RP.03			CIRCULAÇÃO 02		CIRCULAÇÃO 02	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²		0,80		2,10				1,68
RT.RLUM.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00							1,00
RT.RLUM.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00							1,00
RT.RLUM.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00							1,00
RT.RLUM.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00							1,00
RT.TB.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²		0,95	0,55					0,52
RT.TB.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²		2,64	0,55					1,45
RT.RAEAL.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	REALOCÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902)	und	1,00							1,00
RT.RAEAL.02			CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS		CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS	REALOCÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902)	und	1,00							1,00
DEMOLIÇÕES															
DML.AL.V.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		1,90		1,55	0,15			0,44
DML.AL.V.02			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		0,85		2,72	0,15			0,35
DML.AL.V.03			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		2,16		2,72	0,15			0,88
DML.AL.V.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		2,65		2,72	0,15			1,08
DML.AL.V.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³		1,13		2,72	0,15			0,46
DML.RC.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,66							7,66
DML.RC.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024	m²	9,93							9,93
INFRAESTRUTURA															
ARQUITETURA															
ARQ.AL.V.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²		1,90		1,55				2,95
ARQ.DRY.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²	3,00	2,16		2,72				17,63
ARQ.DRY.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²		0,85		2,72				2,31
ARQ.DRY.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²		3,75		2,72				10,20
ARQ.DRY.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²		4,10		2,72				11,15
ARQ.DRY.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²		3,38		2,72				9,21
ARQ.DRY.06			CONSULTÓRIO 04 - 05		CONSULTÓRIO 04 - 05	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÁOS. AF_07/2023_PS	m²		2,65		2,72				7,21
ARQ.ISO.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²	3,00	2,16		2,72				17,63
ARQ.ISO.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²		0,85		2,72				2,31
ARQ.ISO.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²		3,75		2,72				10,20
ARQ.ISO.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²		4,10		2,72				11,15
ARQ.ISO.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²		3,38		2,72				9,21
ARQ.ISO.06			CONSULTÓRIO 04 - 05		CONSULTÓRIO 04 - 05	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar)	m²		2,65		2,72				7,21
ACABAMENTOS															
PAREDE															
PD.CHAP.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m³		1,90		1,55			2,00	5,89
PD.RB.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²		1,90		1,55			2,00	5,89
PD.SEL.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		1,90		1,55			2,00	5,89
PD.SEL.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		2,16		2,72			4,00	23,50
PD.SEL.03			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		0,85		2,72			2,00	4,62
PD.SEL.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		3,75		2,72			2,00	20,40
PD.SEL.05			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		4,10		2,72			2,00	22,31
PD.SEL.06			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		3,38		2,72			2,00	18,41
PD.SEL.07			CONSULTÓRIO 04 - 05		CONSULTÓRIO 04 - 05	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		2,65		2,72			2,00	14,42
PD.EMA.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		1,90		1,55			2,00	5,89
PD.EMA.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		2,16		2,72			4,00	23,50
PD.EMA.03			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		0,85		2,72			2,00	4,62
PD.EMA.04			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		3,60		2,72			2,00	19,58
PD.EMA.05			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		3,75		2,72			2,00	20,40
PD.EMA.06			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		4,10		2,72			2,00	22,31
PD.EMA.07			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		3,38		2,72			2,00	18,41
PD.EMA.08			CONSULTÓRIO 04 - 05		CONSULTÓRIO 04 - 05	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		2,65		2,72			2,00	14,42
PD.PT.01			JANELA A SER RELOCADA - ÁREA EXTERNA		JANELA A SER RELOCADA - ÁREA EXTERNA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²		10,31		2,72				28,04
PD.PT.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²		11,52		2,72				31,33
PD.PT.03			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²		12,09		2,72				32,88
PD.PT.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²		12,80		2,72				34,82

PD.PT.05			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,30	2,72				36,18
PD.PT.06			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,49	2,72				33,97
PD.PT.07			CIRCULAÇÃO 01		CIRCULAÇÃO 01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,29	2,72				17,11
PD.PT.08			CIRCULAÇÃO 02		CIRCULAÇÃO 02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,11	2,72				24,79
PD.PT.09			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,29	2,72				25,27
PD.PT.10			ESPERA		ESPERA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,26	2,72				79,59
PD.PT.11			CORREDOR - CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		CORREDOR - CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,23	2,72				16,94
PD.PT.12			RAIO X		RAIO X	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,03	2,72				36,44
PD.PT.13			CONSULTÓRIO 01 e 02- ODONTOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 e 02- ODONTOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	20,28	2,72				55,16
PD.PT.14			CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA		CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,21	2,72				35,92
PD.PT.15			CIRCULAÇÃO		CIRCULAÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	23,32	2,72				63,43
PD.PT.16			LABORATÓRIO		LABORATÓRIO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,00	2,72				19,04
FORRO													
FO.SL.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	0,85		0,30			0,26
FO.SL.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,16		0,30			0,65
FO.SL.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,65		0,30			0,80
FO.SL.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1,13		0,30			0,34
FO.EMA.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	0,85		0,30			0,26
FO.EMA.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,16		0,30			0,65
FO.EMA.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,65		0,30			0,80
FO.EMA.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1,13		0,30			0,34
FO.PT.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,36					5,36
FO.PT.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,66					7,66
FO.PT.03			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,00					9,00
FO.PT.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,93					9,93
FO.PT.05			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2024	m²	10,60					10,60
FO.PT.06			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,68					9,68
FO.PT.07			CIRCULAÇÃO 01		CIRCULAÇÃO 01	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,35					7,35
FO.PT.08			CIRCULAÇÃO 02		CIRCULAÇÃO 02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,46					9,46
FO.PT.09			RECEPÇÃO		RECEPÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	44,58					44,58
FO.PT.10			ESPERA		ESPERA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,03					7,03
FO.PT.11			RAIO X		RAIO X	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,87					3,87
FO.PT.12			CONSULTÓRIO 01 - ODONTOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - ODONTOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,03					12,03
FO.PT.13			CONSULTÓRIO 02 - ODONTOLOGIA		CONSULTÓRIO 02 - ODONTOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,72					11,72
FO.PT.14			CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA		CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,64					10,64
FO.PT.15			CIRCULAÇÃO		CIRCULAÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	20,43					20,43
FO.PT.16			LABORATÓRIO		LABORATÓRIO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,05					3,05
FO.PT.17			ESTERELIZAÇÃO		ESTERELIZAÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,16					8,16
FO.PT.18			EXPURGO		EXPURGO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,85					11,85
FO.PT.19			WC PNE		WC PNE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,84					3,84
FO.PT.20			WC PNE		WC PNE	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,75					3,75
REVESTIMENTOS													
PISO													
RVPS.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	7,66					7,66
RVPS.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	9,93					9,93
PAREDE													
RVPR.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²		0,65	2,47			1,61
RVPR.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²		0,65	2,47			1,61
RVPR.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²		0,65	2,47			1,61
RVPR.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²		0,65	2,47			1,61
FORRO													
RVFO.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M²		0,85		0,30		0,26
RVFO.02			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M²		2,16		0,30		0,65
RVFO.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M²		2,65		0,30		0,80
RVFO.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M²		1,13		0,30		0,34
ESQUADRIAS													
ESQ.PP.01			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00					1,00
ESQ.PP.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00					1,00
ESQ.PP.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00					1,00
ESQ.PP.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00					1,00
ESQ.PAC.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolamento 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alzar fixo regulável, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar	UN	1,00					1,00
ESQ.PAC.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolamento 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alzar fixo regulável, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar	UN	1,00					1,00
ESQ.PTP.01			CONSULTÓRIO 01 E 02		CONSULTÓRIO 01 E 02	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2,00	0,80	2,10		2,00	6,72
ARREMATES													
AR.SL.01			PORTAS NOVAS		PORTAS NOVAS	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,00	0,80				4,00
AR.SL.02			PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR		PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M		2,08				2,08
AR.RDP.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	RODAPÉ EM PORCELANATO	M		11,52				11,52
AR.RDP.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	RODAPÉ EM PORCELANATO	M		12,80				12,80
AR.ESP.01			GERAL		GERAL	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021	m²	2,00	1,00	2,00			4,00
INSTALAÇÕES													
ELÉTRICA													
ELE.QD.01			GERAL		GERAL	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00					1,00
ELE.DJ.01.01			GERAL		GERAL	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00					1,00
ELE.DJ.02.01			GERAL		GERAL	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00					5,00

3/6

ELE.CCF.02.09			FORRO	AR CONDICIONADO	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		12,00					3,00	36,00
ELE.CCF.02.10			PAREDE	AR CONDICIONADO	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		2,55					3,00	7,65
ELE.EFO.02.01			CONSULTÓRIO 01 E 02		CONSULTÓRIO 01 E 02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		5,00						5,00
ELE.EFO.02.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		7,00						7,00
ELE.EFO.02.03			CONSULTÓRIO 04 E 05		CONSULTÓRIO 04 E 05	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		11,00						11,00
ELE.EFO.02.04			LIGAÇÃO ELÉTRICA		LIGAÇÃO ELÉTRICA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		15,00						15,00
ELE.DJ.04.01			LIGAÇÃO ELÉTRICA		LIGAÇÃO ELÉTRICA	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00							1,00
ELE.CCF.03.01			LIGAÇÃO ELÉTRICA		LIGAÇÃO ELÉTRICA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		15,00						15,00
REDE DE DADOS															
RD.CAT.01			REDE DE DADOS	PAREDE	CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.02			REDE DE DADOS	FORRO	CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		13,00						13,00
RD.CAT.03			REDE DE DADOS	PAREDE	CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.04			REDE DE DADOS	FORRO	CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		13,00						13,00
RD.CAT.05			REDE DE DADOS	PAREDE	CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.06			REDE DE DADOS	FORRO	CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		17,00						17,00
RD.CAT.07			REDE DE DADOS	PAREDE	CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.08			REDE DE DADOS	FORRO	CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		17,00						17,00
RD.CAT.09			REDE DE DADOS	PAREDE	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.10			REDE DE DADOS	FORRO	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		14,00						14,00
RD.CAT.11			TELEFONE	PAREDE	CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.12			TELEFONE	FORRO	CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		13,00						13,00
RD.CAT.13			TELEFONE	PAREDE	CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.14			TELEFONE	FORRO	CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		13,00						13,00
RD.CAT.15			TELEFONE	PAREDE	CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.16			TELEFONE	FORRO	CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		17,00						17,00
RD.CAT.17			TELEFONE	PAREDE	CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.18			TELEFONE	FORRO	CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		17,00						17,00
RD.CAT.19			TELEFONE	PAREDE	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		3,72						3,72
RD.CAT.20			TELEFONE	FORRO	CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		14,00						14,00
RD.RJ.01			REDE DE DADOS		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.02			REDE DE DADOS		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.03			REDE DE DADOS		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.04			REDE DE DADOS		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.05			REDE DE DADOS		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.06			TELEFONE		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.07			TELEFONE		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.08			TELEFONE		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.09			TELEFONE		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.RJ.10			TELEFONE		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00							1,00
RD.ELET.FO.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		13,00						13,00
RD.ELET.FO.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		13,00						13,00
RD.ELET.FO.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		17,00						17,00
RD.ELET.FO.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		17,00						17,00
RD.ELET.FO.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		14,00						14,00
RD.ELET.PD.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,72						3,72
RD.ELET.PD.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,72						3,72
RD.ELET.PD.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,72						3,72
RD.ELET.PD.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,72						3,72
RD.ELET.PD.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,72						3,72
HIDROSANITÁRIA															
ESGOTO															
ESG.TB.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		4,00						4,00
ESG.TB.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		1,00						1,00
ESG.TB.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		1,50						1,50
ESG.TB.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		1,00						1,00
ESG.JL.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00							2,00
ESG.JL.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00							2,00
ESG.JL.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00							2,00
ESG.JL.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00							2,00
ESG.CX.01			ENCAMINHAMENTO		ENCAMINHAMENTO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00							3,00
ESG.JÇ.01			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
ESG.JÇ.02			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
ESG.TB.05			ENCAMINHAMENTO		ENCAMINHAMENTO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		25,00						25,00
ESGLV.01			ENCAMINHAMENTO		ENCAMINHAMENTO	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00							2,00
ÁGUA FRIA															

AF.RGE.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							1,00
AF.RGE.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							1,00
AF.RGE.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							1,00
AF.RGE.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							1,00
AF.RG.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		5,80						5,80
AF.RG.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		3,00						3,00
AF.RG.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		1,00						1,00
AF.RG.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		5,00						5,00
AF.TB.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		5,80						5,80
AF.TB.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		3,00						3,00
AF.TB.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		1,00						1,00
AF.TB.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		5,00						5,00
AF.JL.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.TE.01.01			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.TE.01.02			RAMIFICAÇÃO		RAMIFICAÇÃO	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.TE.02			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							2,00
AF.JL.02			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.JL.03			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.JL.04			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							1,00
AF.LV.01			RAMIFICAÇÃO		RAMIFICAÇÃO	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							2,00
LOUÇAS E BANCADAS															
LC.TN.01			CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05		CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	6,00							6,00
LC.CE.01			BWC MASC. E FEM.		BWC MASC. E FEM.	Cuba de embutir quadrada (deca linha ref 1701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares	un	2,00							2,00
LC.CS.01			CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05		CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05	CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73 -17-DECA COM COMPLEMENTOS	UN	4,00							4,00
LC.BC.01			GERAL		GERAL	BANCADA DE MÁRMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00							6,00
LC.EF.01			GERAL		GERAL	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00							4,00
LC.TR.01			RODABANCADA		CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05	TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO	MP	4,00	1,20	0,15					0,72
LC.TR.02			TESTEIRA		CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05	TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO	MP	4,00	1,20	0,30					1,44
LC.TR.03			RODABANCADA		BWC MASC. E FEM.	TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO	MP	2,00	1,20	0,22					0,53
CLIMATIZAÇÃO															
CMT.JL.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00							4,00
CMT.JL.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00							4,00
CMT.JL.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00							4,00
CMT.JL.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00							4,00
CMT.JL.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00							4,00
CMT.TB.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		8,00						8,00
CMT.TB.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		8,00						8,00
CMT.TB.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		6,00						6,00
CMT.TB.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		6,00						6,00
CMT.TB.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M		6,00						6,00
CMT.LV.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
CMT.LV.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
CMT.LV.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
CMT.LV.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
CMT.LV.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00							1,00
CMT.TCF.01.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		5,00						5,00
CMT.TCF.01.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		5,00						5,00
CMT.TCF.01.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.TCF.01.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.TCF.01.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.TCF.02.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		5,00						5,00
CMT.TCF.02.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		5,00						5,00
CMT.TCF.02.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.TCF.02.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.TCF.02.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		3,00						3,00
CMT.RG.01.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00							1,00
CMT.RG.01.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00							1,00
CMT.RG.01.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00							1,00
CMT.RG.01.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00							1,00
CMT.RG.01.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	1,00							1,00
CMT.RG.02.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		8,00						8,00
CMT.RG.02.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		8,00						8,00
CMT.RG.02.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		6,00						6,00
CMT.RG.02.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		6,00						6,00
CMT.RG.02.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		6,00						6,00

CMT.CD.01			EXTERNO			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00								2,00
CMT.TE.01			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO			TE. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00								1,00
CMT.EB.01			EXTERNO			ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M³	2,00	0,15	0,15	0,15					0,01
EQUIPAMENTOS																
EQP.AC.01			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00								1,00
EQP.AC.02			CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00								1,00
EQP.AC.03			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00								1,00
EQP.AC.04			CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA		CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00								1,00
EQP.AC.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00								1,00
ENTREGA DA OBRA																
EO.RTPM.01			TAPUME			REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²			7,67		2,20				16,86
EO.LP.01			GERAL - OBRA			Limpeza geral	m²	109,06								109,06
EO.CMD.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	Coleta e carga manuais de entulho	m³		1,90		1,55	0,15				0,44
EO.CMD.02			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	Coleta e carga manuais de entulho	m³		0,85	2,72	0,15					0,35
EO.CMD.03			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Coleta e carga manuais de entulho	m³		2,16	2,72	0,15					0,88
EO.CMD.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	Coleta e carga manuais de entulho	m³		2,65	2,72	0,15					1,08
EO.CMD.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	Coleta e carga manuais de entulho	m³		1,13	2,72	0,15					0,46
EO.CMD.06			CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS		CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS	Coleta e carga manuais de entulho	m³		1,90	2,72	0,15					0,78
EO.CMD.07			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	Coleta e carga manuais de entulho	m³	7,66			0,03					0,23
EO.CMD.08			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	Coleta e carga manuais de entulho	m³	9,93			0,03					0,30
EO.TCB.01			JANELA A SER RELOCADA		JANELA A SER RELOCADA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		1,90		1,55	0,15		15,00		6,63
EO.TCB.02			ALMOXARIFADO		ALMOXARIFADO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		0,85		2,72	0,15		15,00		5,20
EO.TCB.03			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		2,16		2,72	0,15		15,00		13,22
EO.TCB.04			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		2,65		2,72	0,15		15,00		16,22
EO.TCB.05			CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		1,13		2,72	0,15		15,00		6,92
EO.TCB.06			CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS		CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		1,90		2,72	0,15		15,00		11,63
EO.TCB.07			CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA		CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,66				0,03		15,00		3,45
EO.TCB.08			CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO		CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,93				0,03		15,00		4,47
EO.DB.01			BARRACÃO		BARRACÃO	Demolição de Barracão de Obra	m²			3,00	5,00					15,00