

**Processo Licitatório:** PP 008/2026

**Processo Administrativo:** 02.042/2026

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA S, sendo a contratação de interesse do Serviço Social do Comércio (SESC/RN) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RN).

### 2ª ERRATA AO EDITAL

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR-RN, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a presente ERRATA ao Edital em epígrafe, nos seguintes termos:

- DA RETIFICAÇÃO 03:

**Onde lê-se:**

5	<p><b>PAVILHAO RECREACAO:</b> LOCAÇÃO DE PAVILHAO, EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, TIPO BOX TRUSS, Q30 OU Q50 (A DEPENDER DO PROJETO ESTRUTURAL), EM ALUMINIO, FORMATO ARQUEADO, 20,0 X 3,0M. COBERTURA EM 02 AGUAS, COM ALTURA MINIMA DE 3,50M. FECHAMENTO EM LONA ANTICHAMAS, NA COR BRANCA. APOIOS INTERMEDIARIOS PARA FIXACAO DE CENOGRAFIA NAS LATERAIS E TESTEIRAS. TODA A ESTRUTURA DEVERA SER ATERRADA E PREVISTAS CINTAS DE AMARRACAO, CASO NECESSARIO, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. A ESTRUTURA DEVERA SER ENVELOPADA POR COMPLETO, COM MALHA, COR A DEFINIR. APLICACAO DE FORRO E FAIXAS TENCIONADAS (800,0M²) COMO CENOGRAFIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PANEIS CIRCULARES EM LONA FRONTLIGHT OU BACKLIGHT, VINILICA OU FOSCA, COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, FIXADOS EM ESTRUTURA DE METALON NAO APARENTE, COM DIAMETRO DE 3,00M (02 UNIDADES). A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A ART DE PROJETO E EXECUCAO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA/RN, COMO EXECUTORA DOS SERVICOS PARA O SESC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A ART DE PROJETO E EXECUCAO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA/RN, COMO EXECUTORA DOS SERVICOS PARA O SESC. INSTALACAO PREVISTA A PARTIR DE 04/05/2026 ATE 12/05/2026, COM TESTE NO DIA 13/05/2026. UTILIZACAO NO DIA 16/05/2026, DAS 07H AS 23H. DESMONTAGEM NO DIA 17/05/2026, EM HORARIO A SER DEFINIDO.</p>	UND	1
---	--	-----	---

**Leia-se:**

5	<p><b>PAVILHAO RECREACAO:</b> LOCAÇÃO DE PAVILHAO, EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA, TIPO BOX TRUSS, Q30 OU Q50 (A DEPENDER DO PROJETO ESTRUTURAL), EM ALUMINIO, FORMATO ARQUEADO, <b>20,0 X 30,0M.</b> COBERTURA EM 02 AGUAS, COM ALTURA MINIMA DE 3,50M. FECHAMENTO EM LONA ANTICHAMAS, NA COR BRANCA. APOIOS INTERMEDIARIOS PARA FIXACAO DE CENOGRAFIA NAS LATERAIS E TESTEIRAS. TODA A ESTRUTURA DEVERA SER ATERRADA E PREVISTAS CINTAS DE AMARRACAO, CASO NECESSARIO, PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. A ESTRUTURA DEVERA SER ENVELOPADA POR COMPLETO, COM MALHA, COR A DEFINIR. APLICACAO DE FORRO E FAIXAS TENCIONADAS (800,0M²) COMO CENOGRAFIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PANEIS CIRCULARES EM LONA FRONTLIGHT OU BACKLIGHT, VINILICA OU FOSCA, COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE, FIXADOS EM ESTRUTURA DE METALON NAO APARENTE, COM DIAMETRO DE 3,00M (02 UNIDADES). A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A ART DE PROJETO E EXECUCAO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA/RN, COMO EXECUTORA DOS SERVICOS PARA O SESC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A ART DE PROJETO E</p>	UND	1
---	--	-----	---

EXECUCAO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA/RN, COMO EXECUTORA DOS SERVICOS PARA O SESC. INSTALACAO PREVISTA A PARTIR DE 04/05/2026 ATE 12/05/2026, COM TESTE NO DIA 13/05/2026. UTILIZACAO NO DIA 16/05/2026, DAS 07H AS 23H. DESMONTAGEM NO DIA 17/05/2026, EM HORARIO A SER DEFINIDO.		
---	--	--

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais disposições do edital e seus anexos, mantendo-se a data do certame.

Natal/RN, 16 de abril de 2026

Lídia Gomes Cosmo Rocha  
Pregoeira